AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 5/2, seria IS12-PD (IS12-5/2NC-SR-024DC-E-ISO5599G) (R422003651) - Aventics



Numer artykułu SKU: OT-BRR047119

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

- Zintegrowane wykrywanie pozycji suwaka z elektronicznym czujnikiem zbliżeniowym
- Z wewnętrznym lub zewnętrznym powietrzem sterującym, opcjonalne sterowanie ręczne
- Zawór podwójny jest elementem bezpieczeństwa zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE i pozwala na stosowanie w kategoriach 3 i 4 zgodnie z normą ISO 13849-1 w celu osiągnięcia poziomu wydajności systemu sterowania (PL) do PL = e

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	ISO 4400, Form A
Napięcie	24 V
Przyłącze wejściowe	Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.2
Przyłącze wyjściowe	Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.2
Temperatura otoczenia min.	0 Â°C °C
Temperatura otoczenia maks.	50 Â°C °C
Przyłącze sprężonego powietrza, wylot	płyta podstawowa DIN ISO 5599wielkość 2
Wejście sprężonego powietrza	płyta podstawowa DIN ISO 5599wielkość 2
Tolerancja napięcia DC	-10% / +10%
Zasada uszczelniania	uszczelnienie miękkie
Rodzaj powrotu	tłok różnicowy
Pobór mocy DC	4,4 W
Zawór pilot	zewnętrzny
Szerokość zaworu pilota	30 mm
Szerokość zaworu/typ	ISO 2
Przepływ nominalny Qn	2500 l/min
Typ złącza elektrycznego	wtyk
Złącze elektryczne, rozmiar	EN 175301-803, forma A
Napięcie robocze DC	24 V
Funkcja zaworu	5/2
Przyłącze zasilania dla pilota	płyta podstawowa DIN ISO 5599wielkość 2
Przyłącze odpowietrzające pilota	M5
Wyjście przyłącza sprężonego powietrza	płyta podstawowa DIN ISO 5599 rozmiar 2
Sterowanie uruchamianiem	pojedyncza cewka
Pomocnicze sterowanie ręczne	bez blokady
Typ połączenia	połączenie płytowe
Min. ciśnienie robocze	-0,9 bar
Zasada podłączania	na płycie indywidualnej
Zgodność z normą	ISO 5599-1
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Typ zaworu	zawór suwakowy, przekrycie pozytywne

Nr kat.	OT-BRR047119

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:03