AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Urządzenie natryskowe elektryczne Ultra Max II 695 ProContractor, 230 V, IT, DK, CH - Graco



Numer artykułu SKU: GR-17E636

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

GRACO

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Technologia natryskiwania	natryskiwanie hydrodynamiczne
Materiały części mokrych	stal ocynkowana, stal węglowa niklowana, Nylon, stal nierdzewna, PTFE, acetal, skóra, UHMWPE, aluminium, węglik wolframu, PEEK, mosiądz
Min. moc generatora	0 kW
Możliwość zmian	bez możliwości przekształcenia
Regionalny typ wtyczki	obszar IT, DK, CH (Type L, wtyczka K i J)
Rodzaj materiału	podkłady, bejce, akryle, emalia, lateks, farba do wnętrz, farba do powierzchni zewnętrznych
Rozmiar siatki filtra	60
Seria produktów	ProContractor
Szerokość całkowita	57,2 cm
Średnica wlotu węża	0,63 cm
Średnica wylotu cieczy	6,3 mm
Materiał tulei pompy	MaxLife
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPSM
Typ mocowania pompy	ProConnect
Typ pistoletu natryskowego	pistolet Contractor PC Compact
Typ pompy	Endurance Vortex
Typ regulacji ciśnienia	smartControl
Wylotowy filtr farby	sito 60 ze stali nierdzewnej
Wysokość całkowita	99 cm
Zespół tłoka pompy	MaxLife
Zestaw zawiera	Komplet do natryskiwania: pistoletem 17Y043 Contractor PC™, dysza LP517, osłona 246215 RAC X™,filtr 287032 Easy-Out™ (60 mesh)...
Model	Ultra Max II
Długość całkowita	75 cm
Typ	bezpowietrzne urządzenie natryskowe
Maksymalne ciśnienie robocze	227 bar
Moc silnika	1,75 KM
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Typ silnika	silnik prądu stałego bezszczotkowy
Seria	695
Liczba faz	1
Moc znamionowa	1,3 kW
Waga	50 kg
Długość maksymalna węża	60 m
Kompatybilne pompy zamienne	248205
Konfiguracja ramy	Hi-Boy
Liczba pistoletów	1
Maks. natężenie przepływu	3,6 l/min
Maks. poziom ciśnienia akustycznego	82 dB(A)
Maks. rozmiar dyszy	0,0787 cm
Maks. rozmiar końcówki dla 1 pistoletu	0,0787 cm
Maks. rozmiar końcówki dla 2 pistoletów	0,1168 cm

Nr kat.	GR-17E636

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 04:58