AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Siłownik elektryczny tłokowy, średnica 25, skok 50 (LEY25DC-50WM-R5CP18) - SMC



**Numer artykułu SKU: LEY25DC-50WM-R5CP18**

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość | 25 |
| Pozycja montażu silnika | D (W osi) |
| Silnik | Silnik krokowy (serwo 24V DC) |
| Skok śruby | C (Wielkość 16: 2.5 mm, wielkość 25: 3 mm, wielkość 32/40: 4 mm) |
| Skok | 50 mm |
| Opcje silnika | W (Z blokadą i osłoną silnika) |
| Gwint tłoczyska | M (Gwint zewnętrzny) |
| Sposób montażu | Otwory gwintowane z obu stron (standard) |
| Kabel silnika | R (Kabel robotowy, elastyczny) |
| Długość kabla silnika | 5 (5 m) |
| Sterownik | C (JXC, Sterownik do silników krokowych) |
| Długość kabla I/O dla sterownika LEC | Bez kabla |
| Protokół | P (PROFINET). |
| Opcja | 1 (Dla osi pojedynczej) |
| Sposób montażu sterownika | 8 (montaż na szynie DIN) |
| Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego | Brak |

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Skok** | 50 mm |
| **Sposób montażu** | otwory gwintowane z obu stron (standard) |
| **Wielkość** | 25 |
| **Skok śruby** | C (wielkość 16: 2,5 mm, wielkość 25: 3 mm, wielkość 32/40: 4 mm) |
| **Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego** | brak |
| **Długość kabla I/O dla sterownika LEC** | bez kabla |
| **Długość kabla silnika** | 5 (5 m) |
| **Sterownik** | C (JXC, sterownik do silników krokowych) |
| **Kabel silnika** | R (kabel do robota, elastyczny) |
| **Opcja** | 1 (dla osi pojedynczej) |
| **Opcje silnika** | W (z blokadą i osłoną silnika) |
| **Pozycja montażu silnika** | D (w osi) |
| **Silnik** | silnik krokowy, serwo 24V DC |
| **Sposób montażu sterownika** | 8 (montaż na szynie DIN) |
| **Protokół** | P (PROFINET) |
| **Gwint na tłoczysku** | M (gwint zewnętrzny) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | LEY25DC-50WM-R5CP18 |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 21:00