AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Końcówka do przewodów hydraulicznych, seria 77 (1C977-16-8) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER265598

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Zaciskane łączniki serii 77 firmy Parker Hannifin do węży hydraulicznych to ekonomiczne, trwałe łączniki z technologią „Bite-the-wire" do zastosowań wysokociśnieniowych. Łączniki serii 77, przeznaczone do użytku z zakuwarkami Parkrimp, wymagają mniejszej siły wciskającej i są łatwe w montażu. Ich zwarta, jednoczęściowa konstrukcja oferuje wyższą wartość, lepszy przepływ oraz mniejsze straty ciepła i ciśnienia, a także mniejszą złożoność. Łączniki serii 77, zgodne z szeroką gamą węży o stałym ciśnieniu roboczym, zostały zaprojektowane pod kątem sprawności, bezpieczeństwa i wydajności. W połączeniu z wężem typu No-Skive firmy Parker łączniki serii 77 można montować bez zdejmowania zewnętrznej powłoki węża. Łączniki serii 77 są dostępne w wariantach z różnych materiałów oraz w szerokim asortymencie konfiguracji końcówek i oferowane w rozmiarach od ¼ cala do 2 cali.

Rynki

- Technika wojskowa
- Budownictwo
- Leśnictwo
- Wydobycie ropy naftowej
- Przemysł
- Górnictwo

Cechy/korzyści

- Metryczny sześciokąt
- Łatwe wciskanie niewielką siłą
- Dostępne w wariantach z różnych materiałów, takich jak stal i stal nierdzewna
- Szeroki asortyment konfiguracji końcówek
- Jeden element oznacza zmniejszenie złożoności konstrukcji i skrócenie ścieżki wycieku
- Technologia No-Skive zapewnia łatwe, wydajne i bezpieczne procesy produkcyjne

Zastosowania

- Płyny hydrauliczne i oleje smarowe na bazie ropy naftowej

Zgodne węże:

- 387 (tylko od -20 do -32)
- 487 (tylko od -20 do -32)
- 787 (tylko od -8 do -32)
- 797 (tylko od -8 do -32)

Cechy

Przyłącze	M24
Rozmiar przyłącza	nd. | gwint M24x1,5 mm
Rozmiar przyłącza3	1 inch
Materiały konstrukcyjne	Stal
Średnica wewn. węża (cale)	1/2"

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER265598

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 07:06