AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Złączka hydrauliczna Ermeto DIN rodzaju „rura – rura" (T15LMSX) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER198691

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Główną cechą wysokociśnieniowych rurowych łączników hydraulicznych Ermeto DIN jest możliwość łączenia różnej liczby rur. Ta szeroka gama wysokociśnieniowych hydraulicznych łączników rurowych Ermeto DIN rodzaju „rura – rura", typu G, GR, W, T, TR, K, SV do WSV, jest dostępna w wersji stalowej i w wersji ze stali nierdzewnej. W zależności od danego zastosowania łączniki mogą być dostarczane z pierścieniem zacinającym (EO-PSR lub DPR) albo uszczelką elastomerową (EO-2).

Rynki

- Motoryzacja
- Militarny
- Energia
- Ochrona środowiska
- Przemysł
- Infrastruktura
- Obrabiarki
- Transport materiałów
- Mobilny
- Ropa i gaz
- Wytwarzanie energii elektrycznej
- Przetwarzanie
- Transport
- Woda

Zastosowania

Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/korzyści

- Elementy łączące wysokociśnieniowych złączek hydraulicznych w wykonaniu ze stali i stali szlachetnej są wysoce odporne na korozję w stosunku do agresywnych mediów i wpływów środowiska.
- Wysokie ciśnienie: wysokociśnieniowych hydraulicznych łączników rurowych Ermeto DIN rodzaju „rura – rura" można używać przy ciśnieniu sięgającym 800 barów (seria S) i 500 barów (seria L), dzięki czemu mogą być wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań.

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne | Chemikalia | Paliwa | Gazy | Para
Maksymalne ciśnienie robocze	200 bar
Materiał korpusu	Mosiądz
Rozmiar przyłącza 1	15 mm (O.D.) | 15 mm Tube O.D.
Rozmiar przyłącza 2	15 mm (O.D.) | 15 mm Tube O.D.
Minimalna temperatura medium	-40 °C
Maksymalna temperatura medium	300 °C
Typ uszczelnienia	Krawędź uszczelniająca
Rozmiar przyłącza 3	15 mm (O.D.) | 15 mm Tube O.D.
Typ przyłącza 3	Męski stożek 24° | Męski | Stożek 24°

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER198691

Data wygenerowania podsumowania: 21.11.2026r, g. 08:07