Złączka hydrauliczna Ermeto DIN rodzaju „rura – rura" (W42L71) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER200349

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Główną funkcją wysokociśnieniowych nieregulowanych łączników rurowych Ermeto DIN jest łączenie różnej liczby rur lub węży. Bogaty asortyment nieregulowanych wysokociśnieniowych łączników rurowych Ermeto DIN typu WE-NPT, TE-M do LE-R jest dostępna w wersji stalowej i w wersji ze stali nierdzewnej. W zależności od określonego zastosowania łączniki te mogą być dostarczane z pierścieniem zacinającym (EO-PSR lub DPR) albo uszczelką elastomerową (EO-2).

Rynki

- Motoryzacja
- Militarny
- Energia
- Ochrona środowiska
- Przemysł
- Infrastruktura
- Obrabiarki
- Transport materiałów
- Mobilny
- Przemysł naftowy i gazowy
- Wytwarzanie energii elektrycznej
- Przetwarzanie
- Transport
- Instalacje wodne

Zastosowania

- Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/korzyści

- Elementy łączące wysokociśnieniowych złączek hydraulicznych w wykonaniu ze stali i stali szlachetnej są wysoce odporne na korozję w stosunku do agresywnych mediów i wpływów środowiska.
- Powierzchnia ze stali nierdzewnej: nieregulowane wysokociśnieniowe łączniki rurowe Ermeto DIN w wersji ze stali nierdzewnej cechują się dużą odpornością na korozję w kontakcie z agresywnymi mediami i czynnikami środowiskowymi, a także większą odpornością na wysoką temperaturę niż w wersji ze stali. Te cechy rozszerzają zakres zastosowań.
- Wysokie ciśnienie: łączniki nieregulowane charakteryzują się ciśnieniem znamionowym do 630 barów, dzięki czemu nadają się do szerokiego zakresu zastosowań.

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne | Chemikalia | Paliwa | Gazy | Para
Maksymalne ciśnienie robocze	160 bar
Materiał korpusu	Stal nierdzewna
Rozmiar przyłącza 1	42 mm (O.D.) | 42 mm Tube O.D.
Rozmiar przyłącza 2	42 mm (O.D.) | 42 mm Tube O.D.
Minimalna temperatura medium	-60 °C
Maksymalna temperatura medium	400 °C
Typ uszczelnienia	Krawędź uszczelniająca

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER200349

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 07:21