
Przewód termoplastyczny, seria 2388N (2388N-04V00) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER268659

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Węże Parker Polyflex High Pressure 2388N są opracowywane do zastosowań wysokiego i ultra wysokiego ciśnienia.

Doskonałe prowadzenie zwiększa efektywność operatora, a długa żywotność zmniejsza kosztowne przestoje.

Stosuje się wyższe standardy bezpieczeństwa na korzyść operatora.

Rynki

- Przemysłowe• Morskie
- Cięcie strumieniem wody (tylko węże > 2000 barów)
- Wszystkie rynki wymagające ciśnienia powyżej 700 barów do zastosowań

czyszczących i ciących Cechy/Zalety:

- Zastępuje rury stalowe tam, gdzie elastyczność jest ważna
- Procedura produkcyjna stosująca ciśnienie wody do produkcji złożonych, pustych części z ruropodobnych materiałów

podstawowych • Kompaktowy projekt, dzięki temu manipulacji i ulepszeniu

przestrzeni• Zgodność z normą DIN EN 1829-2, co daje prawne wsparcie i zatwierdzone zabezpieczenie

bezpieczeństwa • Doskonałe bezpieczeństwo operatora dzięki najwyższym standardom

jakości • Pełna kompatybilność z Polyflex Lok, co znacznie oszczędza czas podczas montażu i poprawia bezpieczeństwo

operatora• Współczynnik projektowy 4:1

Zastosowania

- Czyszczenie

przemysłowe• Serwis wysokociśnieniowy dla branży

budowlanej i stoczniowej• Ciśnienie robocze do 80 MPa (11,600 psi)

Specyfikacja techniczna:

- Rura rdzeniowa: poliamid
- Wzmocnienie ciśnieniowe: dwie warstwy spiralne i dwie otwarte warstwy spiralne z drutu

o wysokiej wytrzymałości • Osłona: poliuretan•

Kolor:

- Zakres temperatur: -40°C do +100°C

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	80 MPa | 800 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Waga	0.30 kg/m
Medium	Płyny hydrauliczne ropopochodne
Średnica zewnętrzna	13.4 mm
Średnica wewnętrzna	6.4 mm
Minimalny promień gięcia	80 mm
Materiał pokrywy	Poliuretan
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Maksymalne ciśnienie robocze (MPa)	80

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER268659

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 08:59