



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce




Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Rozdzielacz hydrauliczny CETOP, seria D61VW (D61VW001H4VKG5) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER225623

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Zawory kierunkowe Parkera D61VW dostępne są w 2- lub 3. pozycji. Są to zawory montowane na kolektorze lub płycie podkolektorowej, zgodne z wzorami montażowymi NFPA D08, CETOP 8.

Rynki

• Automatyizacja

rozrywki • Automatyizacja

fabryk • Drewno i drewno

• Narzędzia

do obróbki maszyn • Przemysł

morski • Przemysł

różny • Przemysł różny

• Produkcja

różna • Przetwórstwo

różnych rzeczy • Formowanie

• Ropa i gaz

• Inne zasoby

naturalne • Maszyny

do pakowania • Opakowania

plastikowe • Wytwarzanie

energii • Przetwarzanie pierwotnych metali/przetwarzanie

- Sprzęt drukarski i znakujący
- Obróbka

gumy i opon • Cechy i zalety zakładów montażu pojazdów:

- Dostępna

odporność na wybuchy • Projekt

o niskim spadku ciśnienia • Dostępna opcja

szybkiej reakcji • Hartowane szpule zapewniają długą żywotność

- Brak potrzebnych narzędzi do usuwania

cewek • Szeroki zakres napięć i połączeń elektrycznych dostępnych

Zastosowania

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	3000 psi/205 bar 3000 psi 207 bar
Materiał korpusu	Żeliwo szare
Materiał uszczelnienia	Fluorowęglowy (FKM)
Maksymalna temperatura robocza	140 °F
Maksymalne natężenie przepływu	35-100 GPM 100 gal/min
Minimalna temperatura robocza	-4 °F
Typ przyłącza	Skrzynka przyłączeniowa wtykowa
Waga	12.1 kg
Typ montażu	Płyta przyłączeniowa
Napięcie zasilania	12 VDC
Lokalizacja sterowania / odpływu	Pilot wewnętrzny / Spust wewnętrzny
Typ zaworu	Rozdzielacz sterowany pilotem
Opcja elektromagnesu	Pominać - wysoka moc
Rozmiar	NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, niski przepływ, D03 pilot
Spełniane specyfikacje cewki	Pominać dla zaworu standardowego

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-PARKER225623